

## Hochwasserschutzmassnahmen Val da Cavegn

Wasserbau

### AuftraggeberIn

Gemeinde Obersaxen Mundaun

### Ansprechperson

Albert Cavegn

### Auftragsumfang

- Auflage- und Ausführungsprojekt
- Submission
- Bauleitung

### Projektbeschreibung

Die Bachsohle der ca. 50 m langen Flachstrecke wurde mit Blocksteinriegeln und unregelmässig gesetzten Blocksteinen befestigt. Der Längsverbau der Flachstrecke erfolgte mittels Holzkasten bzw. Blocksteinen. Die Verbauung der ca. 100 m langen Steilstrecke wurde mit acht Holzkastensperren und dazwischenliegendem Holzkasten-Längsverbau bewerkstelligt. Neben der Flexibilität in der Bauausführung erwies sich der Holzkastenverbau als wirtschaftlich interessante Lösung.

### Ausführungsjahr

2018 - 2019

### Ort

Surcuolm

